








LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |  | BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |  | BOURANÉ KONSTRUKCE SE STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM |
| | |  | KRYTINA Z PÁLENÝCH TAŠEK BOBROVEK (KORUNOVÉ KRYTÍ) |

POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ A DEMONTÁŽÍ NUTNO ODPOJIT DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ !!!

- (A) DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU
- (B) DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ, VČ. OPLECHOVÁNÍ
- (C) ODSTRANĚNÍ KLEŠTIN KROVU, PO PŘEDCHOZÍM ZAJIŠTĚNÍ VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2
- (D) ODSTRANĚNÍ VZPĚR KROVU PO PŘEDCHOZÍM ZAJIŠTĚNÍ VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2
- (E) ODSTRANĚNÍ PÁSKŮ KROVU PO PŘEDCHOZÍM ZAJIŠTĚNÍ VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2
- (F) ODSTRANĚNÍ KROKVÍ A VAZNIC KROVU PO PŘEDCHOZÍM ZAJIŠTĚNÍ VIZ. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2
- (G) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PLOŠINY, VČ. ZÁVĚSNÝCH SLOUPKŮ
- (H) DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU
- (I1) VYBOURÁNÍ KOMPLET SKLADBY PODLAHY V TL. cca 130MM NA NOSNOU ŽB DESKU
STÁVAJÍCÍ SKLADBA:
- PŮDOVKY TL. 25MM
- MALTOVÉ LOŽE TL. 25MM
- STAVEBNÍ SUŤ + ŠKVÁRA TL. 80MM
- (I2) VYBOURÁNÍ KOMPLET SKLADBY PODLAHY V TL. cca 130MM NA DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP
STÁVAJÍCÍ SKLADBA:
- PŮDOVKY TL. 25MM
- MALTOVÉ LOŽE TL. 25MM
- STAVEBNÍ SUŤ + ŠKVÁRA TL. 50MM
- LIŠTOVANÝ ZÁKLOP TL. 25MM
- (I3) VYBOURÁNÍ KOMPLET SKLADBY PODLAHY V TL. cca 130MM NA NOSNOU ŽB DESKU
STÁVAJÍCÍ SKLADBA:
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50MM
- STAVEBNÍ SUŤ + ŠKVÁRA TL. 80MM
- (J) ODSTRANIT NESOUDRŽNÉ VNITŘNÍ OMÍTKY, PŘEDPOKLAD NADEZDÍVKY 50%, KOMÍN 100%
- (K) DEMONTÁŽ KOMÍNOVÝCH DVÍŘEK
- (L) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY PRO OSAZENÍ STŘEŠNÍCH OKEN PŘÍP. ZMĚNY GEOMETRIE STŘECHY VČ. KLEMPÍŘ.VÝROBKŮ
STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLECHOVÁ KRYTINA + BEDNĚNÍ NEBO:
- KRYTINA Z BOBROVEK (KORUNOVÉ KRYTÍ)
- LAŤOVÁNÍ 60/40
- POJISTNÁ KONTAKTNÍ HYDROIZOLACE
- (M) LOKÁLNÍ ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A POJISTNÉ HYDROIZOLACE PRO VYTVOŘENÍ STAVENIŠTNÍ CESTY PRO PŘESUN HMOT. PŘEDPOKLAD 30%

± 0,000 = 224,84 (Bpv)

		název a místo stavby:	
		PŮDNÍ VESTAVBA V DOMĚ Zelená 1084/15 ,160 00 Praha 6 - Dejvice	
generální projektant a autoři:		investor:	Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6, v zast. Sneo a.s.
Ing. Radek Krýza		část:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
		zodp. p:	Ing. Radek Krýza
		výkres:	POHLED SEVERNÍ - BOURACÍ PRÁCE
		stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
datum:	měřítko:	paré:	číslo výkresu: ZEL_DPS_D.1.1_301B_00
6/2017	1:150		

- POZNÁMKY:
- VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
 - STAVBA BUDE REALIZOVÁNA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ BYTOVÉHO DOMU A DEJVICKÉHO DIVADLA
 - DODAVATEL VYPRACUJE VLASTNÍ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A PŘEDLOŽÍ GP A TDI K ODSOUHLASENÍ.
 - BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE KNIHA DETAILŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKAZ VÝMĚR
 - DÉLKOVÉ KÓTY UVEDENY V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ V METRECH
 - VYŘÍZNUTÍ BETONOVÉ DESKY PRO STŘEŠNÍ VÝLEZ PO PŘEDCHOZÍM STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ DLE STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁSTI D1.2
 - STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE V NEZBYTNÉM ROZSAHU DEMONTOVÁNA, PO LOKÁLNÍCH OPRAVÁCH POJISTNÉ HYDROIZOLACE BUDE ZPĚTNĚ POUŽITA (PŘEDPOKLAD 40%)
 - V KONSTRUKCÍCH S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ NEBO AKUSTICKOU ODOLNOSTÍ NUTNO OSADIT ATESTOVANÉ VÝROBKY
 - STANDARDS UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ
 - TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
 - KÓTY BOURANÝCH KONSTRUKCÍ MAJÍ INFORMATIVNÍ CHARAKTER, OSAZENÍ NOVÝCH PRVKŮ DLE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ
 - VEŠKERÉ PROSTUPY A DRÁŽKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
 - STĚNY: OMÍTKY KOMÍNOVÝCH TĚLES A STĚN NA HRANICI BYTŮ BUDOU ODSTRANĚNY V PLNÉM ROZSAHU, VČ. PROŠKRÁBNUTÍ SPÁR
 - V OSTATNÍCH PŘÍPADECH BUDE ODSTRANĚNA POUZE NESOUDRŽNÁ OMÍTKA (PŘEDPOKLAD 50%)